











NOTES	NOTES
51 FAINE DE BOIS À DÉMOLIR. 52 MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉE BI-COUCHE À DÉMOLIR. 53 PRÉVOIR LE RETRAIT TEMPORAIRE DE L'ISOLANT EXISTANT POUR LA FIXATION DES ASSEMBLAGES DE STRUCTURE. 54 PLAQUE D'ACIER PLUÉE EN 1 MORCEAU. 55 PRÉVOIR UN PERCEMENT DANS LA PLAQUE POUR LE PASSAGE DU FILAGE DU LECTEUR DE CARTE, VOIR INGÉNIERIE. 56 BARRE EN "Z" HORIZONTALE . 57 PLAQUE STRIÉE PLUÉE DE 6mm. 58 PLIAGE EN PLAQUE STRIÉE À RETIRER. 59 LIT DE SCELLANT. 60 SEUL DE PORTE AVEC BRIS THERMIQUE. 61 MEMBRANE DE FINITION GRANULÉ.	1 MOULURE DE COIN EXISTANTE À DÉMOLIR. 2 MOULURE EN "J" EXISTANTE À DÉMOLIR. 3 PIECE DE BOIS EXISTANTE À DÉMOLIR. 4 MOULURE EN "J" EN ACIER ÉMAILLÉ, CAL.22. 5 REMPLIR L'ESPACE D'ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE EN MATELAS. 6 SCELLANT CONTINUE SUR BOUDIN COMPRESSIBLE 10mm MINIMUM. 7 VIS À TÊTE FRAISÉE. 8 SOLIN MÉTALLIQUE À DÉMOLIR. 9 MOULURE EN ALUMINIUM DES PANNEAUX À DÉMOLIR. 10 TÔLE D'ÉTANCHÉITÉ EN L, CAL.22 EN ACIER GALVANISÉ. 11 SCELLANT ET BOUDIN EXISTANT À DÉMOLIR. 12 CONNECTEUR À CHAQUE COLOMBAGES OU BARRE EN "Z" SELON LE CAS, VOIR STRCUTURE. 13 RIVET EN ACIER INOXYDABLE. 14 PLIAGE EN TÔLE EN ACIER GALVANISÉ, CAL.22. 15 SOLIN EN ACIER ÉMAILLÉ, CAL.22. 16 MEMBRANE DE TYPE 1. 17 LUNETEAU OU JAMBAGE RENFORCÉ EN COLOMBAGES MÉTALLIQUES, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE. 18 MOUSTIQUAIRE. 19 CONTREPLAQUÉ DE TYPE EXTÉRIEUR ±16mm. 20 CADRE DE LA PORTE RECOUVERT D'UN PLIAGE EN ALUMINIUM. 21 PROFIL D'OUVERTURE DE LA PORTE. 22 PLAFOND EXISTANT. 23 SOFFITE EXISTANT À DÉMOLIR. 24 NOUVEAU SOFFITE EN PAREMENT D'ACIER CORRUGUÉ. 25 COUSSINS GONFLABLES EXISTANT À DÉMONTÉLER ET ENTREPOSER POUR LA PÉRIODE DE TRAVAUX, VOIR DOCUMENTATIONS D'INGÉNIERIE POUR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE. 26 COUSSINS GONFLABLES EXISTANT À REINSTALLER AU POURTOUR DE LA PORTE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE POUR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE. 27 PLIAGE DE TÔLE EXISTANT À DÉMOLIR. 28 SECTION DE CONTREPLAQUÉ EXISTANT À DÉMOLIR. 29 BÂTI COMPOSÉ DE 2 CONTREPLAQUÉS DE TYPE EXTÉRIEUR 19mm ép. PRÉ-MEMBRANE D'UNE MEMBRANE DE TYPE 1 AUTOCOLLANTE. 30 SCELLANT. 31 REMPLIR LES EXTRÉMITÉS DE L'ALLÈGE VERS LE HAUT SOUS LE PLIAGE DES JAMBAGES. 32 PIECE DE BOIS BISEAUTÉ DE DIMENSIONS APPROPRIÉES. 33 PLANCHER DE CÉRAMIQUE EXISTANT À CONSERVER. 34 AGRAFFE EN ACIER ÉMAILLÉ CAL.22. 35 PANNEAU DE POLYMÈRES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm D'ÉPAISSEUR À DÉMOLIR. 36 CONTREPLAQUÉ À PLUS 16mm RECOUVERT D'UNE MEMBRANE DE TYPE 1 ET D'UNE TÔLE PLUÉE EN ACIER ÉMAILLÉ CAL.24. 37 COUPER SOIGNEUSEMENT LE CONTREPLAQUÉ ET OU LA PIÈCE DE BOIS DE MANIÈRE À CE QUE CEUX-CI ARRIVENT EN ALIGNEMENT AVEC LA FACE DE L'ÉLÉMENT STRUCTURAL DU MUR (MONTANT D'ACIER, BLOCS DE BÉTON OU POUTRE DE BÉTON). 38 ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANT DANS LE CADRE DE PORTE À CONSERVER ET PROTÉGER PENDANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX. DANS LE CAS OÙ L'ISOLANT EST ABIMÉ, QU'IL PRÉSENTE DES TRACES D'HUMIDITÉ OU DE MOISSISURE, RETIRER L'ISOLANT EXISTANT ET LE REMPLACER PAR UN NOUVEL ISOLANT DE FIBRE MINÉRAL EN MATELAS. 39 MEMBRANE DE TYPE 1. COLLER LA MEMBRANE SUR LA SURFACE DU MUR EXISTANT ET LAISSER LE RESTE DE LA MEMBRANE EN ATTENTE DE L'INSTALLATION DES COLOMBAGES MÉTALLIQUES. LORSQUE LES COLOMBAGES MÉTALLIQUES SERONT INSTALLÉS, REMONTER LA MEMBRANE SOUS LES LISSES MÉTALLIQUES ET FIXER LE BÂTI DE CONTREPLAQUÉ PRÉ-MEMBRANE AUX LISSES. ASSURER LA PLEINE ADHÉRENCE DE LA MEMBRANE SUR LE BÂTI DE CONTREPLAQUÉS. COLLER LE RESTE DE LA MEMBRANE PAR-DESSUS LE NOUVEAU SOLIN MÉTALLIQUE. 40 SCELLER LA MEMBRANE DE TYPE 3 SUR LA MEMBRANE DE TYPE 1 AVEC UN RUBAN AUTOCOLLANT. 41 TÔLE EN ACIER ÉMAILLÉE EXISTANTE À CONSERVER. 42 SECTION DU CADRE DE FENÊTRES À COUPER ET À DÉMOLIR. VOIR DÉTAILS EN ÉTAPES À LA PAGE 505. 43 MEMBRANE AUTODHÉSIVE EXISTANTE À DÉMOLIR. 44 FINITION INTÉRIEUR EN CONTREPLAQUÉ RECOUVERT DE STRATIFIÉ À DÉMOLIR. 45 FENÊTRE HYBRIDE (ALUMINIUM/PVC) EXISTANTE À DÉMOLIR. 46 SCELLANT EXISTANT À ENLEVER, NETTOYER LES SURFACES EXISTANTES CONSERVÉES DE TOUTES TRACES DE SCELLANT. 47 CORNIÈRE, VOIR STRUCTURE. 48 PERSIENNE EXISTANTE À CONSERVER. 49 COUPE-FROID EXISTANT À DÉMONTÉLER ET ENTREPOSER POUR REINSTALLATION FUTUR. 50 COUPE-FROID EXISTANT REINSTALLÉ.
NOTE GÉNÉRALE: VOIR LA FEUILLE «GESTION DE CHANTIER DÉTAILLÉE» POUR LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DES TRAVAUX POUR MAINTENIR LES ISSUES ET LES CHEMINS D'ÉVACUATION OPÉRATIONNELS DURANT LE CHANTIER	
NE DOIT PAS SERVIR À L'EXÉCUTION	
Le présent document est émis pour la seule fin identifiée. Son contenu est protégé par les droits d'auteur et toute reproduction ou modification, partielle ou totale, est interdite sans l'autorisation écrite de gagnon, letellier, cyr, ricard, mathieu, proulx, savard consortium d'architectes.	

GLCRM

PROULXSAVARD

ARCHITECTES

GLCRM | Proulx Savard |

GLCRM:
128, Avenue de la Cathédrale,
Bureau 201
Rimouski, QC, G5L 5H7
(418) 722-7455

2406, Ch. des Quatres-Bourgeois,
Bureau 100
Québec, QC, G1V 1W5
(418) 647-1700

Proulx Savard Architectes:
75, boul. Arthur-Buies Ouest,
Rimouski QC G5L 5C2
(418) 723-5543

ARCHITECTURE

CONSULTANTS

Ordre des architectes

du Québec

David Savard

Architecte

Ordre des architectes

du Québec

Francis Mathieu

Architecte

DESSIN	DESSINATEUR (S)	DOSSIER No.	DATE	REVISIONS
A.B.	24-102	1637-24	SEPTEMBRE 2024	
ÉCHELLE	INDIQUÉE	DATE	DATE	DATE
05	2024-09-24	DÉFINITIVES POUR SOUMISSION	05	2024-09-24
04	2024-08-21	DÉFINITIVES 100% POUR APPROBATION	04	2024-08-21
03	2024-08-03	DÉFINITIVES 80% POUR APPROBATION	03	2024-08-03
02	2024-05-14	DÉFINITIVES 40% POUR APPROBATION	02	2024-05-14
01	2024-02-27	PRÉLIMINAIRES 50% POUR APPROBATION	01	2024-02-27
No				

DESSIN

DETAILS DE PORTE

DÉMOLITION ET CONSTRUCTION

PROJET

HÔPITAL DE CHANDLER,

Chandler

[Réfection de l'enveloppe]

PROPRIÉTAIRE

Santé Québec

606



- 51) FANNE DE BOIS À DÉMOUR.
- 52) MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉE BI-COUCHE À DÉMOUR.
- 53) PRÉVOIR LE RETRAIT TEMPORAIRE DE L'ISOLANT EXISTANT POUR LA FIXATION DES ASSEMBLAGES DE STRUCTURE.
- 54) PLAQUE D'ACIER PLUÉE EN 1 MORCEAU.
- 55) PRÉVOIR UN PERÇEMENT DANS LA PLAQUE POUR LE PASSAGE DU FILAGE DU LECTEUR DE CARTE, VOIR INGÉNIERIE.
- 56) BARRE EN "Z" HORIZONTALE .
- 57) PLAQUE STRIÉE PLUÉE DE 6mm.
- 58) PLIAGE EN PLAQUE STRIÉE À RETIRER.
- 59) SEUIL DE PORTE EN ACIER AVEC BRIS THERMIQUE
- 60) PORTE EN ACIER ISOLÉ, VOIR DIMENSION EN PLAN
- 61) CADRE DE PORTE EN ACIER ISOLÉ, AVEC BRIS THERMIQUE, VOIR DEVIS.
- 62) CONTREPLAQUÉ TYPE EXTERIEUR 19mm EP. PNEUMATIQUE D'UNE MEMBRANE DE TYPE 1 AUTOCOLLANTE
- 63) PANNEAU DE GYPSE TYPE "X" 16mm
- 64) FOURRURE MÉTALLIQUE OMEGA 22mm EP. CAL.20


- 1 MOULURE DE COIN EXISTANTE À DÉMOUR.
- 2 MOULURE EN "J" EXISTANTE À DÉMOUR.
- 3 PIÈCE DE BOIS EXISTANTE À DÉMOUR.
- 4 MOULURE EN "J" EN ACIER ÉMAILLÉ, CAL.22.
- 5 REMPLIR L'ESPACE D'ISOLANT DE FIBRE DE ROCHE EN METALES.
- 6 SCELLANT CONTINUE SUR BOUDIN COMPRESSIBLE 10mm MINIMUM.
- 7 VIS À TÊTE FRAISÉE.
- 8 SOLIN MÉTALLIQUE À DÉMOUR.
- 9 MOULURE EN ALUMINIUM DES PANNEAUX À DÉMOUR.
- 10 TÔLE D'ÉTANCHÉITÉ EN L. CAL.22 EN ACIER GALVANISÉ.
- 11 SCELLANT ET BOUDIN EXISTANT À DÉMOUR.
- 12 CONNECTEUR À CHAQUE COULOMBAGES OU BARRE EN "Z" SELON LE CAS, VOIR STRUCTURE.
- 13 RIVET EN ACIER INOXYDABLE.
- 14 PLAGE EN TÔLE EN ACIER GALVANISÉ, CAL.22.
- 15 SOLIN EN ACIER ÉMAILLÉ, CAL.22.
- 16 MEMBRANE DE TYPE 1.
- 17 LITEAU OU JAMBAGE RENFORCÉ EN COULOMBAGES MÉTALLIQUES, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIEURIE.
- 18 MOUSTIQUE.
- 19 CONTREPLAQUE DE TYPE EXTÉRIEUR ±16mm.
- 20 CADRE DE LA PORTE RECOUVERT D'UN PLAGE EN ALUMINIUM.
- 21 PROFIL D'OUVRETURE DE LA PORTE.
- 22 PLAFOND EXISTANT.
- 23 SOFFITE EXISTANT À DÉMOUR.
- 24 NOUVEAU SOFFITE EN PAREMENT D'ACIER CORRUGUÉ.
- 25 COUSSINS CONFLABLES EXISTANT À DÉMONTÉLER ET ENTREPOSER POUR LA PÉRIODE DE TRAVAUX, VOIR DOCUMENTATIONS D'INGÉNIEURIE POUR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.
- 26 COUSSINS GONFLABLES EXISTANT À RÉINSTALLER AU POURTOUR DE LA PORTE, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIEURIE POUR LE RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE.
- 27 PLAGE DE TÔLE EXISTANT À DÉMOUR.
- 28 SECTION DE CONTREPLAQUE EXISTANT À DÉMOUR.
- 29 BÂTI COMPOSÉ DE 2 CONTREPLAQUES DE TYPE EXTÉRIEUR 19mm ép. PRÉ-MEMBRANE D'UNE MEMBRANE DE TYPE 1 AUTOCOLLANTE.
- 30 SCELLANT.
- 31 REMPLIR LES EXTRÉMITÉS DE L'ALLÈGE VERS LE HAUT SOUS LE PLAGE DES JAMBAGES.
- 32 PIÈCE DE BOIS BISEAUTÉ DE DIMENSIONS APPROPRIÉES.
- 33 PLANCHER DE CÉRAMIQUE EXISTANT À CONSERVER.
- 34 AGRAFFE EN ACIER ÉMAILLÉ CAL.22.
- 35 PANNEAU DE POLYMERES RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE 7mm D'ÉPAISSEUR À DÉMOUR.
- 36 CONTREPLAQUE À PLUS 16mm RECOUVERT D'UNE MEMBRANE DE TYPE 1 ET D'UNE TÔLE PLIÉE EN ACIER ÉMAILLÉ CAL.24.
- 37 COUPER SOIGNEUSEMENT LE CONTREPLAQUE ET OU LA PIÈCE DE BOIS DE MANIÈRE À CE QUE CEUX-CI ARRIVENT EN ALIGNEMENT AVEC LA FACE DE L'ÉLÉMENT STRUCTURAL DU MUR (MONTANT D'ACIER, BLOCS DE BÉTON OU POUTRE DE BÉTON).
- 38 ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EXISTANT DANS LE CADRE DE PORTE À CONSERVER ET PROTÉGER PENDANT LA PÉRIODE DE TRAVAUX. DANS LE CAS OÙ L'ISOLANT EST ABIMÉ, QU'IL PRÉSENTE DES TRACES D'HUMIDITÉ OU DE MOISISSURE, RETIRER L'ISOLANT EXISTANT ET LE REMPLACER PAR UN NOUVEL ISOLANT DE FIBRE MINÉRAL EN METALES.
- 39 MEMBRANE DE TYPE 1, COLLER LA MEMBRANE SUR LA SURFACE DU MUR EXISTANT ET LASSER LE RESTE DE LA MEMBRANE EN ATTENTE DE L'INSTALLATION DES COULOMBAGES MÉTALLIQUES. LORSQUE LES COULOMBAGES MÉTALLIQUES SERONT INSTALLÉS, REMONTER LA MEMBRANE SANS LES LISSES MÉTALLIQUES ET FIXER LE BÂTI DE CONTREPLAQUE PRÉ-MEMBRANE AUX LISSES. ASSURER LA PLEINE ADHÉRENCE DE LA MEMBRANE SUR LE BÂTI DE CONTREPLAQUES. COLLER LE RESTE DE LA MEMBRANE PAR-DESSUS LE NOUVEAU SOLIN MÉTALLIQUE.
- 40 SCELLER LA MEMBRANE DE TYPE 3 SUR LA MEMBRANE DE TYPE 1 AVEC UN RUBAN AUTOCOLLANT.
- 41 TÔLE EN ACIER ÉMAILLÉE EXISTANTE À CONSERVER.
- 42 SECTION DU CADRE DE FENÊTRES À COUPER ET À DÉMOUR. VOIR DÉTAILS EN ÉTAPES À LA PAGE 505.
- 43 MEMBRANE AUTOADHÉSIVE EXISTANTE À DÉMOUR.
- 44 FINITION INTÉRIEUR EN CONTREPLAQUE RECOUVERT DE STRATIÉ À DÉMOUR.
- 45 FENÊTRE HYBRIDE (ALUMINIUM/PVC) EXISTANTE À DÉMOUR.
- 46 SCELLANT EXISTANT À ENLEVER. NETTOYER LES SURFACES EXISTANTES CONSERVÉES DE TOUTES TRACES DE SCELLANT.
- 47 CORNIÈRE, VOIR STRUCTURE.
- 48 PERSIENNE EXISTANTE À CONSERVER.
- 49 COUPE-FROID EXISTANT À DÉMONTÉLER ET ENTREPOSER POUR RÉINSTALLATION FUTUR.
- 50 COUPE-FROID EXISTANT À RÉINSTALLER.

NOTE GÉNÉRALE

VOIR LA FEUILLE «GESTION DE CHANTIER DÉTAILLÉE»
POUR LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DES
TRAVAUX POUR MAINTENIR LES ISSUES ET LES CHEMINS
D'ÉVACUATION OPÉRATIONNELS DURANT LE CHANTIER

NE DOIT PAS SERVIR À L'EXÉCUTION


Le présent document est émis pour la seule fin identifiée. Son contenu est protégé par les droits d'auteur et toute reproduction ou modification, partielle ou totale, est interdite sans l'autorisation écrite de gagnon, letellier, cyr, ricard, mathieu, proulx, savard consortium d'architectes.




ÉLEVATION DÉMOLITION 1:50 ÉLEVATION CONSTRUCTION 1:50




PHOTOS DE L'EXISTANT




DÉTAIL EN PLAN ANCRAGE TYPE 1:20



DÉMOLITION 1:20




PLAN TYPE DU NOUVEAU PALIER 1:20




CONSTRUCTION 1:20


1 ÉCHELLE E-01 201,203 701 1:20mm




ÉLEVATION DÉMOLITION 1:50



PHOTOS DE L'EXISTANT




DÉTAIL EN PLAN ANCRAGE TYPE 1:20



DÉMOLITION 1:20


2 ÉCHELLE E-02 201,203 701 1:20mm



ÉLEVATION CONSTRUCTION 1:50



DÉTAIL EN PLAN ANCRAGE TYPE 1:20



CONSTRUCTION 1:20

2 ÉCHELLE E-02 201,203 701 1:20mm

NOTES

1

ÉCHELLE EXISTANTE À DÉMONTER ET À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX POUR RÉINSTALLATION APRÈS MODIFICATION DE L'ÉCHELLE.

2

SECTION DES LONGERONS DE L'ÉCHELLE EXISTANTE À COUPER. MEULER LES ARRÊTES DE LA COUPE.

3

BRAQUETTES DE L'ÉCHELLE EXISTANTE À COUPER.

4

CONSERVER UNE LONGUEUR DE LONGERON D'AU MOINS 300mm AU-DESSUS DU DERNIER ÉCHELLON.

5

GARDE-CORPS EXISTANT À DÉMONTER ET À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX POUR RÉINSTALLATION APRÈS MODIFICATION DU GARDE-CORPS.

6

SECTION DU GARDE-CORPS EXISTANT À COUPER.

7

PORTILLON EXISTANT À DÉMONTER ET À PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX POUR RÉINSTALLATION APRÈS LES MODIFICATIONS AU PENTURES.

8

ÉCHELLE EXISTANTE RÉINSTALLÉE APRÈS LES TRAVAUX D'AJUSTEMENT DE L'ÉCHELLE, VOIR ÉLEVATIONS POUR LOCALISATION EXACTE DE RÉINSTALLATION DE L'ÉCHELLE.

9

POTEAUX ET PLAQUE DE FIXATION EN STRUCTURE D'ACIER, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE.

10

PAIRE DE PLAQUES PUIÉES AJUSTABLES EN ALUMINIUM 75mm DE LARGEUR, 6mm ép. FIXER LA PREMIÈRE PLAQUE PUIÉE À L'ARRIÈRE DES ÉCHELLONS EXISTANTS DE L'ÉCHELLE. FIXER LA DEUXIÈME PLAQUE PUIÉE SUR LA PLAQUE DE FIXATION DE STRUCTURE. INSTALLER UN SÉPARATEUR DIELECTRIQUE ENTRE LA PLAQUE PUIÉE ET LA PLAQUE DE FIXATION EN ACIER DE STRUCTURE.

11

PAIRE DE PLAQUES PUIÉES AJUSTABLES EN ALUMINIUM 75mm DE LARGEUR, 6mm ép. FIXER LA PREMIÈRE PLAQUE PUIÉE À L'ARRIÈRE DES ÉCHELLONS EXISTANTS DE L'ÉCHELLE. FIXER LA DEUXIÈME PLAQUE PUIÉE SUR LA POUTRE DE RIVE EN ACIER. INSTALLER UN BRIS THERMIQUE D'UNE ÉPAISSEUR DE 13mm ENTRE LA PLAQUE PUIÉE ET LA POUTRE EXISTANTE.

12

PAIRE DE PLAQUES PUIÉES AJUSTABLES EN ALUMINIUM 75mm DE LARGEUR, 6mm ép. FIXER LA PREMIÈRE PLAQUE SUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR DES ÉCHELLONS EXISTANTS DE L'ÉCHELLE. FIXER LA DEUXIÈME PLAQUE PUIÉE SUR LA PLAQUE DE FIXATION DE STRUCTURE. INSTALLER UN SÉPARATEUR DIELECTRIQUE ENTRE LA PLAQUE PUIÉE ET LA PLAQUE DE FIXATION DE STRUCTURE.

13

PAIRE DE PLAQUES PUIÉES AJUSTABLES EN ALUMINIUM 75mm DE LARGEUR, 6mm ép. FIXER LA PREMIÈRE PLAQUE SUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR DES ÉCHELLONS EXISTANTS DE L'ÉCHELLE. FIXER LA DEUXIÈME PLAQUE PUIÉE SUR LA POUTRE DE RIVE EN ACIER. INSTALLER UN BRIS THERMIQUE D'UNE ÉPAISSEUR DE 13mm ENTRE LA PLAQUE PUIÉE ET LA POUTRE.

14

PALIER EN CAILLEBOTIS D'ALUMINIUM SUR UNE STRUCTURE EN CORNIÈRES D'ALUMINIUM DE 50X50mm, 6mm ép. AVEC CORNIÈRE DE RENFORT À MIS-PORTÉE.

15

CORNIÈRE DE RENFORT EN ALUMINIUM 50X50mm, 6mm ép. FIXÉE SUR L'ARRIÈRE DES LONGERONS DE L'ÉCHELLE EXISTANTE ET SUR LES CORNIÈRES DU PALIER.

16

FIXER MÉCANIQUEMENT LA STRUCTURE DU PALIER À L'ARRIÈRE DES LONGERONS DE L'ÉCHELLE EXISTANTE.

17

CORNIÈRE EN ALUMINIUM DE DIMENSIONS REQUISES POUR FIXATION DU PALIER AU FER "C". INSTALLER UN SÉPARATEUR DIELECTRIQUE ENTRE LA CORNIÈRE ET LE FER "C".

18

FER "C" EN ACIER GALVANISÉ C200X17, INSTALLÉ SUR LE DESSUS DU PARAPET.

19

NOUVEAU PARAPET POUR ASSISE DU NOUVEAU PALIER DE L'ÉCHELLE.

20

GARDE-CORPS COMPOSÉ DE HSS EN ALUMINIUM DE 38X38mm, 6mm ép. LE GARDE-CORPS DOIT ÊTRE FIXÉ MÉCANIQUEMENT À LA STRUCTURE DU PALIER.

21

CORNIÈRE EN ALUMINIUM 50X50mm, 6mm ép. DE 200mm DE LONGUEUR, FIXÉE MÉCANIQUEMENT SUR LE CÔTÉ EXTÉRIEUR DES LONGERONS DE L'ÉCHELLE EXISTANTE.

22

FIXER MÉCANIQUEMENT LA STRUCTURE DU PALIER À L'ARRIÈRE DES NOUVELLES CORNIÈRES INSTALLÉES SUR LE CÔTÉ DES LONGERONS DE L'ÉCHELLE EXISTANTE.

23

CORNIÈRE DE RENFORT EN ALUMINIUM 50X50mm, 6mm ép. FIXÉE SUR L'ARRIÈRE DES NOUVELLES CORNIÈRES INSTALLÉES SUR LE CÔTÉ DES LONGERONS DE L'ÉCHELLE EXISTANTE.

24

TÔLE EN ACIER GALVANISÉ 1,994mm ép. INSTALLÉE EN SURFACE DU PARAPET AVANT L'INSTALLATION DES NOUVELLES MEMBRANES DU PARAPET.

25

CORNIÈRE EN ALUMINIUM CONTINUE 150X100mm, 9mm ép. FIXÉE DANS LA NOUVELLE TÔLE DANS LE PARAPET.

26

GARDE-CORPS EXISTANT RÉINSTALLÉ.

27

COUPER LES CHARNIÈRES DU PORTION EXISTANT ET RETIRER LA PLAQUE MURALE.

28

POTEAUX EN ACIER GALVANISÉ 38X38mm AVEC PLAQUE DE FIXATION AU SOL UTILISER DES ANCRAGES CHIMIQUES POUR LA FIXATION DU POTEAU DANS LA DALLE DE BÉTON EXISTANTE.

29

INSTALLER DE NOUVELLES CHARNIÈRES SUR LE PORTION EXISTANT ET LE NOUVEAU POTEAU EN ACIER.

30

SYSTÈME ANTI-CHUTE POUR ÉCHELLE.

31

PORTILLON EXISTANT RÉINSTALLÉ.

32

SYSTÈME DE LOQUET EXISTANT CONSERVÉ.

33

MEULER LES SURFACES DU GARDE-CORPS QUI ONT ÉTÉ COUPER ET FAIRE DES RETOUCHES DE GALVANISATION À FROID AVANT LA RÉINSTALLATION DU GARDE-CORPS.

34

BRAQUETTE DE FIXATION EN ACIER EXISTANTE À DÉMOLIR.

35

UNITÉ DE MÉCANIQUE ET SON SUPPORT EXISTANTS À DÉMONTÉLER TEMPORAIREMENT, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE.

36

PRÉVOIR DE BOUCHER DE FAÇON ÉTANCHE TOUS LES PERCEMENTS DU SYSTÈME DE TOITURE EXISTANT APRÈS LE RETRAIT DU GARDE-CORPS.

37

UNITÉ DE MÉCANIQUE ET SON SUPPORT EXISTANTS RÉINSTALLÉS, VOIR DOCUMENTS D'INGÉNIERIE.

38

RETENUE DE PORTE EXISTANTE À DÉMONTÉLER ET ENTREPOSER PENDANT LES TRAVAUX POUR RÉINSTALLATION FUTURE.

39

RETENUE DE PORTE EXISTANTE RÉINSTALLÉE SUR LE NOUVEAU POTEAU.

40

CORNIÈRE EN ACIER GALVANISÉ CONTINUE 150X100mm, 9mm ép. FIXÉE DANS LA NOUVELLE TÔLE DANS LE PARAPET.

NE DOIT PAS SERVIR À L'EXÉCUTION

Le présent document est émis pour la seule fin identifiée. Son contenu est protégé par les droits d'auteur et toute reproduction ou modification, partielle ou totale, est interdite sans l'autorisation écrite de gagnon, letellier, cyr, ricard, mathieu, proulx, savard consortium d'architectes.

GLC RM

PROULXSAVARD ARCHITECTES

GLCRM | Proulx Savard |

GLCRM:
128, Avenue de la Cathédrale,
Bureau 201
Rimouski, QC, G5L 5H7
(418) 722-7655

2406, Ch. des Quatres-Bourgeois,
Bureau 100
Québec, QC G1V 1W5
(418) 647-1700

Proulx Savard Architectes:
75, boul. Arthur-Buies Ouest,
Rimouski QC G5L 5C2
(418) 723-5543

ARCHITECTURE

CONSULTANTS

Odre des architectes

A-3996

DAVID SAVARD

ARCHITECTE

du Québec

Odre des architectes

3276

FRANÇOIS MATHIEU

ARCHITECTE

du Québec

DOSSIER No. 24-1087 / 1687-24

DATE SEPTEMBRE 2024

DESIGNATEUR (S) J.L.

ÉCHELLE INDIVIDUELLE

05 2024-09-04 DÉFINITIVES POUR SOUMISSION

04 2024-08-21 DÉFINITIVES 100% POUR APPROBATION

03 2024-08-03 DÉFINITIVES 80% POUR APPROBATION

02 2024-05-14 DÉFINITIVES 40% POUR APPROBATION

01 2024-02-27 PRÉLIMINAIRES 20% POUR APPROBATION

REVISIONS

DATE

No

DESIGN METAUX-OUVRÉS DÉMOLITION ET CONSTRUCTION

PROJET HÔPITAL DE CHANDLER, Chandler (Réfection de l'enveloppe)

PROPRIÉTAIRE Santé Québec

701